



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
“CAPITAL NACIONAL DA CUCA”

MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES: O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços a serem executados em estrutura metálica, sobre fundação existente, na ampliação da cobertura do galpão de triagem da Usina de Lixo, no Morro da Glória.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA:

Deverá ser fixada próxima à obra e em local de fácil visualização, placa de 1,0 m² referente à obra e placas exigidas pela legislação profissional vigente (suas e dos demais intervenientes). É proibida a fixação de placas em árvores.

2. CHUMBADORES E CHAPA BASE

Os chumbadores serão em aço Ø 1" com rosca/porca conforme projeto, fixados junto à uma chapa de aço (50x70 cm) com 5 mm de espessura, os quais deverão ser entregues à contratada a qual se encarregará de fixá-las junto às sapatas.

A empresa vencedora da licitação deverá conferir o posicionamento e o nível da chapa antes da concretagem que estará a cargo da contratante.

3. SUPRA-ESTRUTURA

Os pilares serão em perfis metálicos conforme projeto, os quais deverão ser soldados às chapas metálicas fornecidas que já estarão concretadas junto às sapatas.

4. COBERTURA

A estrutura da cobertura será executada em tesouras treliçadas metálicas de perfis. As telhas serão do tipo trapezoidal de aluzinc com espessura de 0,5 mm, fixadas através de parafusos auto-atarraxantes em terças de perfil metálico. As tesouras serão fixadas sobre a cabeça dos pilares através de solda ou parafusos.

5. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue limpa de todo e qualquer vestígio de sujeira, ficando a limpeza a cargo de quem utilizou os materiais, o seu recolhimento.

ROLANTE/RS, JUNHO DE 2016

ADEMIR GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal
ROLANTE/RS

Eng. Civil Silmar Sehn de Melo
CREA/RS 126.804-D