



- OBSERVAÇÕES:**
- TRECHO A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, COM SUBLEITO O GREIDE EXISTENTE SEM PAVIMENTAÇÃO.
 - ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m.
 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADA COM SUB-BASE DE MACADAME SECO 15 cm, BASE DE BRITA GRADUADA 15 cm E CBUQ 4 cm.
 - INTERROMPER BASES NAS PONTES.
 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS EXISTENTES COM CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM CAPEAMENTO DE CBUQ (REGULARIZAÇÃO 3cm+CAPA 3cm).
 - REDES EXISTENTES, EM CONDIÇÕES, PODERÃO SER APROVEITADAS.
 - AO LONGO DO TRECHO, ONDE NÃO OCORREREM REDES EXECUTAR VALO DE BORDO.
 - MANTER PONTOS DE DESÁGUAS DOS VALOS.
 - EXECUTAR ALAS EM TODAS AS EXTREMIDADES DE CANALIZAÇÕES.
 - OBSERVAR ENCAIXES PAVIMENTADOS E COM PONTES.
 - CORTE DE TALUDES COM INCLINAÇÃO 1:1.
 - CERCAS ATINGIDAS DEVERÃO SER RECOMPOSTAS.
 - DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES E ATINGIDOS PELA OBRA DEVERÃO SER RECOMPOSTOS.
 - O TRAÇADO E PERFIL PODERÃO SOFRER AJUSTES CONFORME LOCAL E PONTES.
 - A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SEGUIR O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E O GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.

AV. AGUEDINA DAPPER
TRECHO RUA (CAPEAMENTO):

LEGENDA

- CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE Ø=1
- CAIXA DE INSPEÇÃO PROJETADA Ø=1
- INDICAÇÃO DE FLUXO
- Ø=xx-xz REDE PROJETADA
- Ø=xx-xz REDE EXISTENTE
- COMPRIIMENTO DO TRECHO

Prefeitura Municipal de **Rolante**

obra: **Av. Aguedina Dapper - Rolantinho / Alto Rolantinho**

Pavimentação Nova e Capeamento Asfáltico

prancha: **Pavimentação - Projeto Drenagem - Traçado** nº: **DRE 02**

extensão/área: **Capeam.: 7.680,80m² / Nova: 19.505,10m²** escala: **1/1000** unidade: **metro** data: **Dez/2015**

proprietário: _____ responsável técnico: _____

PREFEITURA Rolante Ademir Gomes Gonçalves prefeito municipal Silmar S. de Melo eng. civil crea/rs 126.804-d

ENVOLVENDO AS PESSOAS, DESENVOLVENDO A CIDADE. GESTÃO 2013 - 2016 av. getúlio vargas, 110 | centro | rolante/rs | cep 95.690-000 (51)3547-1188 | www.prefrolante.com.br