



- OBSERVAÇÕES:**
- TRECHO A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM SUBLEITO O GREDIE EXISTENTE SEM PAVIMENTAÇÃO.
 - ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m.
 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADA COM SUB-BASE DE MACADAME SECO 15 cm, BASE DE BRITA GRAVADUA 15 cm E CBUA 4 cm.
 - INTERROMPER BASES NAS PONTES.
 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS EXISTENTES COM CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM CAPEAMENTO DE CBUA (REGULARIZAÇÃO 3cm+CAPA 5cm).
 - REDES EXISTENTES, EM CONDIÇÕES, PODERÃO SER AO LONGO DO TRECHO, ONDE NÃO OCORREREM REDES EXECUTAR VALO DE BORDO.
 - MANTER PONTOS DE DESÁGUES DOS VALOS.
 - EXECUTAR ALIAS EM TODAS AS EXTREMIDADES
 - OBSERVAR ENCHRES PAVIMENTADOS E COM PONTES.
 - CORTE DE TALUDES COM INCLINAÇÃO 1:1.
 - CERÇAS ATINGIDAS DEVERÃO SER RECOMPOSTAS.
 - DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES E ATINGIDOS PELA OBRA DEVERÃO SER RECOMPOSTOS.
 - O TRAFEGO E PERIL PODERÃO SOFRER AUSTES
 - OBSERVAR E MANUTER A SINALIZAÇÃO DE TRÁFICO
 - A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SEGUIR O CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO E O GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.

obra:
Av. Aguedina Dapper - Rolantinho / Alto Rolantinho

Prefeitura
 Municipal de
Rolante

Pavimentação Nova e Capamento Asfáltico

proridade:
Pavimentação - Projeto Drenagem - Traçado

extensão/área:
Capam.: 7.680,80m² / Nova: 19.505,10m²

escala:
1/1000

unidade:
metro

data:
Dez/2015

responsável técnico:

PREFEITURA
Rolante

Ademir Gomes Gonçalves
 prefeito municipal

Silmar S. de Melo
 eng. civil nº 126.804-D

av. getúlio vargas, 110 | centro | rolante/rs | cep 95.690-000
 (51)3547-1188 | www.prefrolante.com.br