



AV. AGUEDINA DAPPER
 TRECHO ESTRADA:
 EST. 85+10,80 / EST. 143+8,00
 C: 1.157,20m X L: 7,00m
 A: 8.100,40 m²
 ENCAIXE ESTR.: 277,50 m²
 At: 8.377,90 m²

OBSERVAÇÕES:

- TRECHO A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, COM SUBLEITO O GREIDE EXISTENTE SEM PAVIMENTAÇÃO.
- ESTRAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m.
- PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADA COM SUB-BASE DE MACADAME SECO 15 cm, BASE DE BRITA GRADUADA 15 cm E CBUQ 4 cm.
- INTERROMPER BASES NAS PONTES.
- PAVIMENTAÇÃO TRECHOS EXISTENTES COM CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM CAPEAMENTO DE CBUQ (REGULARIZAÇÃO 3cm+CAPA 3cm).
- REDES EXISTENTES, EM CONDIÇÕES, PODERÃO SER APROVEITADAS.
- AO LONGO DO TRECHO, ONDE NÃO OCORREREM REDES EXECUTAR VALO DE BORDO.
- MANTER PONTOS DE DESÁGUES DOS VALOS.
- EXECUTAR ALAS EM TODAS AS EXTREMIDADES DE CANALIZAÇÕES.
- OBSERVAR ENCAIXES PAVIMENTADOS E COM PONTES.
- CORTES DE TALÚDES COM INCLINAÇÃO 1:1.
- CERCAS ATINGIDAS DEVERÃO SER RECOMPOSTAS.
- DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES E ATINGIDOS PELA OBRA DEVERÃO SER RECOMPOSTOS.
- O TRACADO E PERFIL PODERÃO SOFRER AJUSTES CONFORME LOCAL E PONTES.
- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SEGUIR O CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO E O GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.

obra: **Av. Aguedina Dapper - Rolantinho / Alto Rolantinho**

Pavimentação Nova e Capeamento Asfáltico

prancha: **Pavimentação - Projeto Geométrico - Traçado** n.º **PAV 03**

extensão/área: **Capeam.: 7.680,80m² / Nova: 19.505,10m²** escala: **1/1000** unidade: **metro** data: **Dez/2015**

proprietário: _____ responsável técnico: _____

Prefeitura Municipal de Rolante

Ademir Gomes Gonçalves
prefeito municipal

Silmar S. de Melo
eng. civil crea/rs 126.804-d

av. getúlio vargas, 110 | centro | rolante/rs | cep 95.690-000
(51)3547-1188 | www.prefrolante.com.br