



AV. AGUEDINA DAPPER
TRECHO RUA (CAPEAMENTO):
EST. 143+8,00 / EST. 162+18,00
C: 390,00m X L:7,00/9,00m
A: 3.120,00 m²
ENCALQUES: 281,50 m²
AT: 3.381,50 m²

RUA MIGUEL PINHEIRO
TRECHO RUA (CAPEAMENTO):
EST. 0 / EST. 16+10,00
C: 330,00m X L:8,00/9,00m
A: 2.805,00 m²
ENCALQUES: 282,30 m²
AT: 3.087,30 m²

est: 151+10
29° 41' 26,08" S
50° 32' 56,12" W

est: 16+10
29° 41' 14,49" S
50° 32' 56,37" W

- OBSERVAÇÕES:**
- TRECHO A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM SUBLEITO O GORDE EXISTENTE SEM PAVIMENTAÇÃO.
 - ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m.
 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADA COM SUB-BASE DE MACADAME SECO 15 cm, BASE DE BRITA GRAUDADA 15 cm E CBIU 4 cm.
 - INTERROMPER BASES NAS PONTES.
 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS EXISTENTES COM CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM CAPEAMENTO DE CBIU (REGULARIZAÇÃO 3cm+CAPA 3cm).
 - REDES EXISTENTES, EM CONDIÇÕES, PODERÃO SER -AO LONGO DO TRECHO, ONDE NÃO OCORREREM REDES EXECUTAR VALO DE BORDO.
 - MANTER PONTOS DE DESÁGUES DOS VALOS.
 - EXECUTAR ALAS EM TODAS AS EXTREMIDADES DE CALÇADOS.
 - OS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO E COM PONTES, -CORTE DE TALUDES COM INCLINAÇÃO 1:1.
 - CERÇAS ATINGIDAS DEVERÃO SER RECOMPOSTAS, PELA OBRA DEVERÃO SER RECOMPOSTOS.
 - O TRAÇADO E PERFIL PODERÃO SOFRER AJUSTES -A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER O CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO E O GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.

Prefeitura Municipal de **Rolante**

obra: **Av. Aguedina Dapper - Rolantinho / Alto Rolantinho**

Pavimentação Nova e Capeamento Asfáltico

prando: **Pavimentação - Projeto Geométrico - Traçado**

extensão/área: **7.680,80m² / Nova: 19.505,10m²**

Capam.: **7.680,80m² / Nova: 19.505,10m²**

propriedade: _____

escala: **1/1000**

unidade: **metro**

responsável técnico: _____

n.º: **PAV 04**

data: **Dez/2015**

PREFEITURA **Rolante**

ENVOJENDO AS PESSOAS, DESENVOLVENDO A CIDADE

av. getúlio vargas, 110 | centro | rolante/rs | cep 95.690-000

(51) 3547-1188 | www.prefrolante.com.br

Ademir Gomes Gonçalves | Silmar S. de Melo

prefeito municipal | eng. civil crea/rs 126.804-D

GESTÃO 2015 - 2016