

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

OBRA: RUAS DO BAIRRO CONTESTADO
TRECHO: DIVERSOS

C: 2.128,50 m
L: 8/7/6,5 m **ÁREA:** 16.587,15 m²

Nº	SERVIÇOS	COD. SINAPI (SICRO2)	UN	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.	PREPARAÇÕES				
1.1	Demolição de passeios diversos	73801/2	m2	228,00	Do projeto de pavimentação
1.2	Arrancamento de meios-fios existentes	85335	m	110,00	Do projeto de pavimentação
1.3	Remoção demolições - DMT 5 Km	72887	m3	15,43	Volume dos itens anteriores + 5% empolamento
2.	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Pavimentação				
2.1.1	Regularização do greide	72961	m2	16.587,15	Área de pavimentação conf. seções tipo
2.1.2	Forro de brita 5 cm sobre greide - s/ transp.	73711	m3	829,36	5cm pela área de pav. conf. seções tipo com encaixes
2.1.3	Transporte Brita - DMT 40 Km	83356	m3	870,84	Volume do item anterior + 5% empolamento
2.1.4	Pavimento de bloco de concr. intertravados 8 cm	92405	m2	16.587,15	Área de pavim. conf. seções tipo com encaixes
2.2	Meios-fios e passeios				
2.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 10/12X30 cm	72967	m	4.117,00	Do projeto de pavimentação
2.2.2	Regul. terreno p/ passeio - manual	5622	m2	8.151,20	Área de passeio, piso tátil e canteiro do trecho
2.2.3	Passeio de bloco de concreto espess. 6cm L=1,7m	92396	m2	6.951,30	Área de passeio menos piso tátil
2.2.4	Tátil de bloco de concreto verm. espess. 6cm L=0,3m	92396	m2	1.199,90	Área piso tátil
2.3	Administração local				
2.3.1	Administração local	ver comp.	un	1,00	Conforme composição
3.	SINALIZAÇÃO				
3.1	Placas de regulamentação R1 - L=25cm	(4S 06 200 02)	un	19,00	Do projeto de sinalização
3.2	Placas de advertência - L=40cm	(4S 06 200 01)	un	44,00	Do projeto de sinalização
3.3	Placas com nome de rua	73916/2	un	42,00	Do projeto de sinalização
3.4	Baliza e suporte L=3,50m	7697	un	84,00	Uma baliza e suporte por placa sinaliz. e uma para duas pl.ruas
3.5	Escav. manual com trado	79478	m3	2,95	Cava Ø30X50 cm para fixar baliza
3.6	Concreto Fck 15MPa fixação baliza	6045	m3	2,95	Bloco Ø30X50 cm para fixar baliza
3.7	Placa de Obra prefeitura e convênio	74209/1	m2	5,00	Duas placas de 2X1,25 m para atender convênio

OBSERVAÇÕES

- Pavimento rua nova: BLOCO CONCR. 8cm sobre greide regularizado.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF sem desoneração.
- Preços básicos tabela SINAPI/CEF janeiro/2016 e SICRO2/DNIT setembro/2015.

março/16