



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 10.432.64-552.017	Nº SICONV 3.497.61	GIGOV GIGOV/NH	GESTOR MCI/DADES	PROGRAMA Plan.ajam.ent.o.Urban.o	AÇÃO / MODALIDADE Modalidade de Contrato de R.passe	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rolante	MUNICÍPIO / UF Rolante/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO São João Antônio	OBJETO Obras para melhorias			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	ONPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	1	2	3	4	5	6
Valor de Investimento: R\$ 256.126,99					256.126,99	-	-	-	-	-
Total por Frente (R\$):										
1	Evento	Administração Local	RS	11.383,91	11.383,91					
1	1.3	Administração Local	h	1,00	1,00					
2	Evento	Placa de Obra	RS	723,45	723,45					
2	1.1	Placa de Obra	m2	2,50	2,50					
3	Evento	Serviços Preliminares	RS	275,80	275,80					
3	2.1	Capina manual	m2	195,60	195,60					
4	Evento	Acessibilidade	RS	148,69	148,69					
4	3.1	Rampa - Concreto FCK=15 Mpa	m3	0,20	0,20					
4	3.2	Armação em tela de aço soldada e nervurada	m2	4,08	4,08					
4	3.3	Lastro de brita	m3	0,20	0,20					
5	Evento	Sinalização	RS	9.071,48	9.071,48					
5	4.1	Sinalização horizontal - Pintura de eixo central	m2	13,00	13,00					
5	4.2	Tela plastica Laranja, tipo tapume para sinalização	m	25,00	25,00					
5	4.3	Balde para sinalização	um	8,00	8,00					
5	4.4	Cone de sinalização	um	9,00	9,00					
5	4.5	Sinalização horizontal - pintura de faixa de segurança	m2	142,40	142,40					
5	4.6	Sinalização Vertical, Placa - Nome de Rua	m2	0,72	0,72					
5	4.7	Sinalização Vertical, Placa - Passagem de pedestres	m2	1,00	1,00					
5	4.8	Sinalização Vertical, Placa - Velocidade Max Permitida	m2	0,59	0,59					
5	4.9	Sinalização Vertical, Placa - Redutor de Velocidade	m2	0,50	0,50					
5	4.10	Sinalização Vertical, Placa - Pare	m2	0,75	0,75					
5	4.11	Tubo de aço galvanizado	m	42,00	42,00					
5	4.12	Sapatas para placas	m3	0,50	0,50					
6	Evento	Pavimentação (Regularização)	RS	104.178,43	104.178,43					
6	2.2	Impirmação	m2	3.656,50	3.656,50					
6	2.3	Contrução de Pavimento com aplicação de CBUQ (8cm)	m3	109,70	109,70					
6	2.7	Transporte com caminhão Basculante de massa asfáltica (Regularização)	m3xKm	144,61	144,61					
7	Evento	Meio-Fio	RS	32.834,72	32.834,72					
7	2.8	Retirada de Meio-Fio	m	652,00	652,00					
7	2.9	Assentamento de Meio-Fio	m	652,00	652,00					
8	Evento	Mobilização	RS	2.145,88	2.145,88					
8	1.2	Mobilização	unidade	1,00	1,00					
9	Evento	Pavimentação (Capa de Asfalto)	RS	93.218,75	93.218,75					
9	2.4	Pintura de ligação	m2	3.656,50	3.656,50					
9	2.5	Contrução de Pavimento com aplicação de CBUQ (8cm)	m3	109,70	109,70					
9	2.6	Execução de redutor de Velocidade	m3	3,08	3,08					
9	2.7.1	Transporte com caminhão Basculante de massa asfáltica (Capa de Asfalto)	m3xKm	144,61	144,61					
9	2.10	Limpeza mecanizada	unidade	3,00	3,00					
10	Evento	Desmobilização	RS	2.145,88	2.145,88					
10	1.2.1	Desmobilização	unidade	1,00	1,00					

Rolante/RS, 10 de maio de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Guilherme Muller
CREA / CAU: 222.060