

Nº OPERAÇÃO 1059242-88/2018	Nº SICONV 873358/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto e Passeio Arthur Krupp			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	MUNICÍPIO / UF ROLANTE/RS	BDI 1 28,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL										319.474,85
1.			Asfalto - AVENIDA ARTHUR KRUPP							319.474,85
1.1.			SERVÍCIOS PRELIMINARES							9.413,02
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	311,58	BDI 1	401,78	1.004,45	RA
1.1.2.	PMR-CP	006	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	467,28	BDI 1	602,56	602,56	RA
1.1.3.	PMR-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 1 HORA POR DIA + MESTRE DE OBRAS 1 HORA POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÉS 2 MESES DE OBRA	Unidade	1,00	6.053,52	BDI 1	7.806,01	7.806,01	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA ARTHUR KRUPP							255.535,18
1.2.1.	SINAPI	73859/02	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	223,56	1,25	BDI 1	1,61	359,93	RA
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.151,00	5,00	BDI 1	6,45	20.323,95	RA
1.2.3.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	94,53	760,00	BDI 1	980,02	92.641,29	RA
1.2.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.151,00	1,73	BDI 1	2,23	7.026,73	RA
1.2.5.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	94,53	760,00	BDI 1	980,02	92.641,29	RA
1.2.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.144,45	1,02	BDI 1	1,32	8.110,67	RA
1.2.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.144,45	1,02	BDI 1	1,32	8.110,67	RA
1.2.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	773,20	25,00	BDI 1	32,24	24.927,97	RA
1.2.9.	SINAPI	74022/3	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA PENEIRACÃO - EMULSAO ASFÁLTICA	UN	4,00	150,00	BDI 1	193,43	773,72	RA
1.2.10.	SINAPI	74022/6	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	4,00	120,00	BDI 1	154,74	618,96	RA
1.3.			PASSEIO PÚBLICO - AVENIDA ARTHUR KRUPP							48.065,03
1.3.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	153,00	9,23	BDI 1	11,90	1.820,70	RA
1.3.2.	PMR-CP	007	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	723,47	0,34	BDI 1	0,44	318,33	RA
1.3.3.	PMR-CP	013	BASE DE SAIBRO	M3	43,82	32,71	BDI 1	42,18	1.848,33	RA
1.3.4.	PMR-CP	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92396 ADAPTADO)	M2	782,73	39,00	BDI 1	50,29	39.363,49	RA
1.3.5.	PMR-CP	009	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESURA 6 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92396 ADAPTADO) (Piso Tátil)	M2	93,74	39,00	BDI 1	50,29	4.714,18	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO							5.859,06
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	182,40	12,79	BDI 1	16,49	3.007,78	RA
1.4.2.	PMR-CP	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-0,25M² (A-32B° 0,50X0,50M - PASSAGEM DE PEDESTRES - A: 0,25 A 18 - PARE, L = 50 CM)	Unidade	6,00	283,88	BDI 1	366,06	2.196,36	RA
1.4.3.	PMR-CP	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (R-19° DIM 0,50M) - VELOCIDADE MÁX PERMITIDA - A: 0,196	UNIDADE	2,00	253,94	BDI 1	327,46	654,92	RA
1.5.			SERVÍCIOS FINAIS							602,56
1.5.1.	PMR-CP	006	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	467,28	BDI 1	602,56	602,56	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLANTE/RS
 Local
 quarta-feira, 12 de dezembro de 2018
 Data

Responsável Técnico
 Nome: GUILHERME MULLER
 CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
 ART/RR: 9807761