

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

OBRA:	AV. BENTO GONÇALVES - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	C:	772,00 m	
TRECHO:	EST. 22+19 (RUA DELMAR P. ALTENETER) / EST. 61+11 (CASA Nº569)	L:	2X6,50 m	ÁREA: 10.562,27 m²
OBRA:	RUA CENTRAL - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	C:	30,00 m	
TRECHO:	EST. 0 (AV. BENTO GONÇALVES) / EST. 2+10 (EMEI)	L:	9,00 m	ÁREA: 270,00 m²

Nº	SERVIÇOS	COD. SINAPI (SICRO2)	UN	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	Pavimentação				
1.1.1	Capina manual e limpeza calçam. c/ remoção	72213	m2	1.604,00	Limpeza de 1m bordo junto ao meio-fio
1.1.2	Imprimação - c/ emulsão	72945	m2	10.832,27	Área de pavim. conf. seções tipo com encaixes
1.1.3	Pavimento CBUQ 3cm s/ calçamento - 1ª camada	72965	m3	324,97	3cm por área CBUQ conf. seções tipo com encaixes
1.1.4	Pintura de Ligação - c/ emulsão	72942	m2	10.832,27	Área de pavim. conf. seções tipo com encaixes
1.1.5	Pavimento CBUQ 3cm capa final - 2ª camada	72965	m3	324,97	3cm por área CBUQ conf. seções tipo com encaixes
1.1.6	Redutor de velocidade em CBUQ (ondulado 10cm)	72965	m3	6,66	Nº redutores ondulado 6X3,70m H=10cm
1.1.7	Transporte CBUQ - DMT 57 Km	83357	m3	656,60	Volumes do itens CBUQ + 30% empolamento
1.2	Mobilização e desmobilização				
1.2.1	Administração local	ver comp.	cj	1,00	Conforme composição
1.2.2	Mobilização e Desmobilização	ver comp.	cj	1,00	Conforme composição
2.	SINALIZAÇÃO				
2.1	Horizontal				
2.1.1	Pintura travessia pedestres (FTP-1)	72947	m2	397,20	Do projeto de sinalização
2.1.2	Pintura redutor de velocidade transversal (OT-2)	72947	m2	133,20	Do projeto de sinalização
2.2	Vertical				
2.2.1	Placas de regulamentação - Ø40cm	(4S 06 200 01)	un	6,00	Do projeto de sinalização
2.2.2	Placas de advertência - L=40cm	(4S 06 200 01)	un	27,00	Do projeto de sinalização
2.2.3	Baliza e suporte L=3,50m	7697	un	26,00	Do projeto de sinalização
2.2.4	Escav. manual com trado	79478	m3	0,92	Cava Ø30X50 cm para fixar baliza
2.2.5	Concreto Fck 15MPa fixação baliza	6045	m3	0,92	Bloco Ø30X50 cm para fixar baliza
2.2.6	Placa de Obra prefeitura e convênio	74209/1	m2	2,50	Uma placa de 2X1,25 m para atender convênio

OBSERVAÇÕES

março/16

- Capeamento asfáltico com CBUQ sobre calçamento com pedras irregulares;
- Área total inclui encaixes com ruas e canterios.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF não desonerados.
- Preços básicos tabela SINAPI/CEF fevereiro/2016 e SICRO2/DNIT setembro/2015.