



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS

ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL

OBRA: RUAS DO PARQUE MUNICIPAL

1025.071-42/2015

C: 415,00 m

TRECHO: DIVERSOS

L: 14/8/6 m

ÁREA: 4.538,00 m²

Nº	SERVIÇOS	COD. SINAPI (SICRO2)	UN	RUAS		QUANT.	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				RUA PRINCIPAL	RUA SECUND.		MAT. R\$	MO R\$	TOTAL R\$	MATERIAL R\$	MÃO-DE-OBRA R\$	TOTAL R\$
				COMPRI-MENTO	LARGURA		ÁREA (COM DESCONTOS)					
			m	230,00	185,00	415,00						
			m	14,00	8/6,00	14/8/6						
			m ²	3.220,00	1.318,00	4.538,00						
1.	PAVIMENTAÇÃO											
1.1	Pavimentação											
1.1.1	Regularização do greide	72961	m ²	3.220,00	1.318,00	4.538,00	1,28	0,21	1,49	5.808,64	952,98	6.761,62
1.1.2	Pavim. bloco de concr. intertr. 8 cm - 16 faces	92405	m ²	3.220,00	1.318,00	4.538,00	45,50	10,10	55,60	206.479,00	45.833,80	252.312,80
1.2	Meios-fios e passeios											
1.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 10/12X30 cm	94273	m	472,00	356,00	828,00	25,30	8,43	33,73	20.948,40	6.980,04	27.928,44
1.2.2	Regul. terreno p/ escoramento MF - manual	5622	m ²	444,00	342,00	786,00	0,80	4,70	5,50	628,80	3.694,20	4.323,00
1.3	Administração local											
1.3.1	Administração local	ver comp.	un	0,71	0,29	1,00	0,00	6.317,10	6.317,10	0,00	6.317,10	6.317,10
						SUBTOTAL	PAVIMENTAÇÃO			233.864,84	63.778,12	297.642,96
2.	SINALIZAÇÃO											
2.1	Placas de regulamentação R1 - L=25cm	(45 06 200 02)	un	0,00	2,00	2,00	101,41	17,89	119,30	202,82	35,78	238,60
2.2	Placas de advertência - L=40cm	(45 06 200 01)	un	3,00	4,00	7,00	38,64	6,81	45,45	270,48	47,67	318,15
2.3	Baliza e suporte L=3,50m	7697	un	3,00	6,00	9,00	94,53	16,67	111,20	850,77	150,03	1.000,80
2.4	Escav. manual com trado	79478	m ³	0,11	0,21	0,32	7,40	41,95	49,35	2,37	13,41	15,78
2.5	Concreto Fck 15MPa fixação baliza	74138/1	m ³	0,11	0,21	0,32	362,00	64,00	426,00	115,84	20,48	136,32
2.6	Placa de Obra prefeitura e convênio	74209/1	m ²	2,50	0,00	2,50	193,15	64,37	257,52	482,88	160,93	643,81
						SUBTOTAL	SINALIZAÇÃO			1.925,16	428,30	2.353,46
T O T A L										235.790,00	64.206,42	299.996,42
										78,60%	21,40%	100,00%

OBSERVAÇÕES

- Pavimento rua nova: Bloco Concr. 8cm sobre greide regularizado.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF não desonerados.
- Preços básicos tabelas SINAPI/CEF e SICRO2/DNIT de julho/2016.
- Item 1.2.1 ajustados insumos e coeficientes do cod. SINAPI às especificações do projeto.

BDI 24,23 %

- Ver planilha discriminada.

LS(h) 71,41 %

agosto/16

Leandro Köche
Engenheiro Civil CREA/RS 50.576-D
ART CREA/RS 8307000

Ademir Gomes Gonçalves
Prefeitura Municipal de Rolante