

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS****MEMÓRIA DE CÁLCULO**

OBRA: RUAS DO PARQUE MUNICIPAL
TRECHO: DIVERSOS

C: 415,00 m**L:** 14/8/6 m**ÁREA:** 4.538,00 m²

Nº	SERVIÇOS	COD. SINAPI (SICRO2)	UN	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.	PAVIMENTAÇÃO				
1.1	Pavimentação				
1.1.1	Regularização do greide	72961	m2	4.538,00	Área de pavimentação conf. seções tipo
1.1.2	Pavim. bloco de concr. intertr. 8 cm - 16 faces	92405	m2	4.538,00	Área de pavim. conf. seções tipo com encaixes
1.2	Meios-fios e passeios				
1.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 10/12X30 cm	72967	m	828,00	Do projeto de pavimentação
1.2.2	Regul. terreno p/ escoramento MF - manual	5622	m2	786,00	Do projeto de pavimentação
1.3	Administração local				
1.3.1	Administração local	ver comp.	un	1,00	Conforme composição
2.	SINALIZAÇÃO				
2.1	Placas de regulamentação R1 - L=25cm	(4S 06 200 02)	un	2,00	Do projeto de sinalização
2.2	Placas de advertência - L=40cm	(4S 06 200 01)	un	7,00	Do projeto de sinalização
2.3	Baliza e suporte L=3,50m	7697	un	9,00	Uma baliza e suporte por placa
2.4	Escav. manual com trado	79478	m3	0,32	Cava Ø30X50 cm para fixar baliza
2.5	Concreto Fck 15MPa fixação baliza	74138/1	m3	0,32	Bloco Ø30X50 cm para fixar baliza
2.6	Placa de Obra prefeitura e convênio	74209/1	m2	2,50	Uma placa de 2X1,25 m para atender convênio

OBSERVAÇÕES

agosto/16

- Pavimento rua nova: Bloco Concr. 8cm sobre greide regularizado.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF não desonerados.
- Preços básicos tabelas SINAPI/CEF e SICRO2/DNIT de julho/2016.

Leandro Köche

Engenheiro Civil CREA/RS 50.576-D

ART CREA/RS 8307000

Ademir Gomes Gonçalves

Prefeitura Municipal de Rolante