

DRENAGEM: VOLUMES DE ESCAVAÇÃO

Coletor	PVM	PVJ	Comp. (m)	CTM (m)	CTJ (m)	CCM (m)	CCJ (m)	PRFM	PRFJ	Diam. (m)	Larg. Vala (m)	Semi-Dis. (m)	Volume (m ³)	Vol. Acum. (m ³)
1-2	B1	B2	7,85	100,20	100,20	99,00	98,70	1,20	1,50	0,40	1,10	3,93	11,66	11,66
2-3	B2	C1	11,00	100,20	100,10	98,70	98,30	1,50	1,80	0,40	1,10	5,50	19,97	31,63
4-5	B3	B5	46,00	100,47	99,85	99,27	98,65	1,20	1,20	0,40	1,10	23,00	60,72	92,35
5-6	B5	B7	51,00	99,85	99,70	98,65	98,20	1,20	1,50	0,40	1,10	25,50	75,73	168,08
7-8	B4	B6	47,00	100,47	99,85	99,27	98,65	1,20	1,20	0,40	1,10	23,50	62,04	230,12
8-9	B6	B8	50,00	99,85	99,70	98,65	98,10	1,20	1,60	0,40	1,10	25,00	77,00	307,12
11-9	B10	B8	52,00	100,25	99,70	98,65	98,10	1,60	1,60	0,40	1,10	26,00	91,52	398,64
10-6	B9	B7	54,00	100,25	99,70	98,65	98,20	1,60	1,50	0,40	1,10	27,00	92,07	490,71
6-9	B7	B8	11,00	99,70	99,70	98,20	98,10	1,50	1,60	0,60	1,30	5,50	22,17	512,88

Volume acumulado = 512,88 m³

(Corte)

Local: Avenida Fazenda Passos, Fazenda Passos - Rolante/RS

Data: Rolante/RS, Julho de 2017.

Legenda:

CTM = Cota da Tampa de Montante

CTJ = Cota da Tampa de Jusante

CCM = Cota de Fundo de Montante

CTJ = Cota de Fundo de Jusante

PRFM = Prof. Da Caixa de Montante

PRFJ = Prof. Da Caixa de Jusante

Sandro Jaquiel da Silva

Eng. Civil - CREA-RS 198.551

Prefeitura Municipal de Rolante/RS