



CONVENÇÕES	
	Pista de Rolamento - Trecho não pavimentação
	Pista de Rolamento - Calçamento em pedra irregular
	Projeção do trecho de pavimentação a implantar no futuro
	Rampa de acessibilidade
	Rampa de acesso para veículos
	Poste
	Tubulação Nova do Tipo Simples
	Tubulação Nova do Tipo Armada
	Tubulação Nova do Tipo Simples a implantar no futuro
	Tubulação Existente
	Boca de lobo nova ou caixa de ligação nova
	Boca de lobo existente ou caixa de ligação existente
	Boca de lobo a implantar no futuro
	BSTC Ø(mm) - Boca Simples Tubular de Concreto Ø(mm)
	Sentido do escoamento

Drenagem Pluvial	
Tubos PS-2 Ø400mm	315,00m
Tubos PA-1 Ø400mm	7,85m
Tubos PS-2 Ø600mm	0,00m
Tubos PA-1 Ø600mm	11,00m
Bocas de Lobo - B(nº)	10 un.
Caixas de Ligação - C(nº)	1 un.
BSTC Ø40mm	1 un.
BSTC Ø60mm	2 un.

OBSERVAÇÕES:

- * As obras de DRENAGEM terminam nas BLs 9 e 10;
- * Dimensões internas das Bocas de Lobo - B(nº): 1,00x1,00xProfundidade (m);
- * Dimensões internas das Caixas de Ligação - C(nº): 1,00x1,00xProfundidade (m);
- * Profundidade das BLs e CLs:
 - 1,20m: B1, B3, B4, B5 e B6;
 - 1,50m: B2 e B7;
 - 1,60m: B8, B9 e B10;
 - 1,80m: C1.
- * Espessura das paredes das BLs e CLs: 20 cm;
- * Recobrimento mínimo para os coletores pluviais: 60 cm;
- * Deságuas 1 e 2 já consolidados (são valos existentes).

OBS: Prancha alterada em 17/07/2017.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE ENVOLVENDO AS PESSOAS, DESENVOLVENDO A CIDADE - GESTÃO 2017-2020 Av. Getúlio Vargas, 110, Centro - Rolante/RS Fone: (51)3547-1188 CEP: 95.690-000	
OBRA: Pavimentação de via com blocos de concreto ENDEREÇO: Avenida Fazenda Passos, Fazenda Passos - Rolante/RS AGENTE FINANCEIRO: Caixa Econômica Federal CT REPASSE: 1029.443-76/2016/MCIDADES	
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rolante CNPJ: 90.936.956/0001-92	RESP. TÉCNICO: Sandro Jaquiel da Silva Eng. Civil - CREA-RS 198.551
ESPECIFICAÇÕES: DRENAGEM PLUVIAL	
DATA: Julho/2017 UNIDADE: Metro (m) ESCALA: 1:500 EXTENSÃO: 333,85m	PRANCHA: 02