

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAV DE PASSEIO BLOCO INTERTRAVADO ROLANTNHO	<b>Nº SICONV</b> 844789	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039502-67	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039502-67	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039502-67	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
---	----------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:									
							Isolados/Indep endente	Rua Francisco Luz Pinheiro	Avenida Agredina diapper	Rua Miguel Pinheiro	Rua Dogelo Luciano Pinheiro	Rua Jovelina Rosa	Rua Ernesto D'air	Rua Colônia Monge		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS):							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL</b>							2.273,34	18.300,26	54.128,45	26.247,41	21.700,61	29.734,22	47.615,44	42.831,41		
1.	PAV DE PASSEIO BLOCO INTERTRAVADO ROLANTNHO		-													
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-													
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	=2 m (base) x 1,25 m (altura)	2.Ser	Serviços Preliminares	2,50									
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( ENGENHEIRO 1 HORA POR DIA + MESTRE DE OBRAS 1 HORA POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÉS 11 MESES DE OBRA	UN	1,00		1.Adr	Administração Local	1,00									
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	VER ANEXO "MOBILIZAÇÃO"	2.Ser	Serviços Preliminares	1,00									
1.2.	CALÇADAS		-													
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	3.203,75		5.Cal	Calçada		262,14	813,46	393,96	285,55	401,66	669,46	377,52		
1.2.2.	BASE DE SAIBRO	M3	160,19		5.Cal	Calçada		13,11	40,67	19,70	14,28	20,08	33,47	18,88		
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	545,55		5.Cal	Calçada		33,58	27,00	17,00		84,41	108,00	275,56		
1.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244,19		5.Cal	Calçada			19,70	7,20	76,61	6,00		134,68		
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92396 ADAPTADO)	M2	2.808,86		5.Cal	Calçada		223,87	702,86	348,15	255,01	358,70	597,86	322,41		
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92396 ADAPTADO)	M2	394,89		5.Cal	Calçada		38,27	110,60	45,81	30,54	42,96	71,60	55,11		
1.3.	SERVIÇOS FINAIS		-													
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	VER ANEXO "MOBILIZAÇÃO"	7.Ser	Serviços Finais	1,00									
1.3.2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.203,75		7.Ser	Serviços Finais		262,14	813,46	393,96	285,55	401,66	669,46	377,52		

ROLANTE/RS  
Local  
quarta-feira, 27 de março de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME MULLER  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060  
ART/RRT: 10064491

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME MULLER  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060  
ART/RRT: 10064491

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME MULLER  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060  
ART/RRT: 10064491