

Nº OPERAÇÃO 1039502-67	Nº SICONV 844789	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV DE PASSEIO BLOCO INTERTRAVADO ROLANTNHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	MUNICÍPIO / UF ROLANTE/RS	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									252.000,00	
1.			PAV DE PASSEIO BLOCO INTERTRAVADO ROLANTNHO					-	252.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.797,18	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	310,07	BDI 1	393,32	983,30	RA
1.1.2.	PMR-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 1 HORA POR DIA + MESTRE DE OBRAS 1 HORA POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÉS 11 MESES DE OBRA	UN	1,00	7.228,11	BDI 1	9.168,86	9.168,86	RA
1.1.3.	PMR-CP	012	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	508,49	BDI 1	645,02	645,02	RA
1.2.			CALÇADAS					-	236.136,62	
1.2.1.	PMR-CP	005	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	3.203,75	0,35	BDI 1	0,44	1.409,65	RA
1.2.2.	PMR-CP	002	BASE DE SAIBRO	M3	160,19	32,76	BDI 1	41,56	6.657,50	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	545,55	35,89	BDI 1	45,53	24.838,89	RA
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244,19	35,89	BDI 1	45,53	11.117,97	RA
1.2.5.	PMR-CP	007	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92396 ADAPTADO)	M2	2.808,86	46,78	BDI 1	59,34	166.677,75	RA
1.2.6.	PMR-CP	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM SOBRE COLCHÃO PÓ DE PEDRA (E=4CM) E REJUNTADO COM AREIA FINA (SINAPI 92396 ADAPTADO)	M2	394,89	50,78	BDI 1	64,41	25.434,86	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.066,20	
1.3.1.	PMR-CP	012	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	508,49	BDI 1	645,02	645,02	RA
1.3.2.	PMR-CP	011	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.203,75	1,09	BDI 1	1,38	4.421,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLANTE/RS
Local
quarta-feira, 27 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 10064491