

Nº OPERAÇÃO 1065017-01	Nº SICONV 884867/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	Apelido do Empreendimento Asfalto e Passeio Tancredo Neves
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 11-19 (DES.)	Descrição do Lote LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Município / UF ROLANTE/RS
			BDI 1 28,95%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									290.000,00
1.			Asfalto - Rua Tancredo Neves						290.000,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						15.277,90
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	174,90	BDI 1	225,53	649,53
1.1.2.	PMR-CP	006	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	810,84	BDI 1	1.045,58	1.045,58
1.1.3.	PMR-CP	017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 1 HORA E 30 MIN POR	Unidade	1,00	10.533,38	BDI 1	13.582,79	13.582,79
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA TANCREDO NEVES						204.183,33
1.2.1.	SINAPI	73859/02	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.254,00	1,18	BDI 1	1,52	3.426,08
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	2.254,00	6,43	BDI 1	8,29	18.685,66
1.2.3.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M²	67,62	806,67	BDI 1	1.040,20	70.338,32
1.2.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.254,00	1,67	BDI 1	2,15	4.846,10
1.2.5.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M²	67,62	806,67	BDI 1	1.040,20	70.338,32
1.2.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA	M3XKM	4.395,30	0,89	BDI 1	1,15	5.054,60
1.2.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA	M3XKM	4.395,30	0,89	BDI 1	1,15	5.054,60
1.2.8.	PMR-CP	015	RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE	M2	474,85	5,84	BDI 1	7,53	3.575,62
1.2.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	474,85	37,34	BDI 1	48,15	22.864,03
1.3.			PASSEIO PÚBLICO - RUA TANCREDO NEVES						67.233,52
1.3.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA	M2	175,33	8,79	BDI 1	11,33	1.986,49
1.3.2.	PMR-CP	007	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	832,97	0,31	BDI 1	0,40	333,19
1.3.3.	PMR-CP	013	BASE DE SAIBRO	M3	50,39	35,28	BDI 1	45,49	2.292,24
1.3.4.	PMR-CP	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	912,86	47,79	BDI 1	61,63	56.259,56
1.3.5.	PMR-CP	009	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	94,97	51,95	BDI 1	66,99	6.362,04
1.4.			SINALIZAÇÃO						2.259,67
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	32,00	12,61	BDI 1	16,26	520,32
1.4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	9,00	12,61	BDI 1	16,26	146,34
1.4.3.	PMR-CP	005	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	UNIDADE	1,00	318,20	BDI 1	410,32	410,32
1.4.4.	PMR-CP	003	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	Unidade	2,00	318,20	BDI 1	410,32	820,64
1.4.5.	PMR-CP	004	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	UNIDADE	1,00	280,77	BDI 1	362,05	362,05
1.5.			SERVIÇOS FINAIS						1.045,58
1.5.1.	PMR-CP	006	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	810,84	BDI 1	1.045,58	1.045,58

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLANTE/RS
Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 9807761