

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto e Passeio Tancredo Neves	Nº SICONV 884867/2019	Nº OPERAÇÃO 1065017-01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	Nº OPERAÇÃO 1065017-01	PROponente PREFEITURA
--	---------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							Isolados/Inde pendente	Rua Tancredo Neves	
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL							1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							2.740,69	273.676,52	
1.	Asfalto - Rua Tancredo Neves		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	=2 m (base) x 1,25 m (altura)	2.Ser	Serviços Preliminares	2,88		
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00		2.Ser	Serviços Preliminares	1,00		
1.1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 1 HORA E 30 MIN POR	Unidade	1,00	VER ANEXO "MOBILIZAÇÃO"	1.Adr	Administração Local	1,00		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA TANCREDO NEVES		-						
1.2.1.	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.254,00		3.Pav	Pavimentação Via (Regularização)		2.254,00	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.254,00		3.Pav	Pavimentação Via (Regularização)		2.254,00	
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	67,62		3.Pav	Pavimentação Via (Regularização)		67,62	
1.2.4.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.254,00		6.Pav	Pavimentação Via (Camada Final)		2.254,00	
1.2.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	67,62		6.Pav	Pavimentação Via (Camada Final)		67,62	
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	4.395,30		3.Pav	Pavimentação Via (Regularização)		4.395,30	
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	4.395,30		6.Pav	Pavimentação Via (Camada Final)		4.395,30	
1.2.8.	RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE	M2	474,85		8.Me	Meio Fio		474,85	
1.2.9.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	474,85		8.Me	Meio Fio		474,85	
1.3.	PASSEIO PÚBLICO - RUA TANCREDO NEVES		-						
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA	M2	175,33		4.Pav	Pavimentação de Calçada		175,33	
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	832,97		4.Pav	Pavimentação de Calçada		832,97	
1.3.3.	BASE DE SAIBRO	M3	50,39		4.Pav	Pavimentação de Calçada		50,39	
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	912,86		4.Pav	Pavimentação de Calçada		912,86	
1.3.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	94,97		4.Pav	Pavimentação de Calçada		94,97	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-						
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	32,00		5.Cal	Sinalização		32,00	
1.4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	9,00		5.Sin	Sinalização		9,00	
1.4.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	UNIDADE	1,00		5.Sin	Sinalização		1,00	
1.4.4.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	Unidade	2,00		5.Cal	Sinalização		2,00	
1.4.5.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	UNIDADE	1,00		5.Cal	Sinalização		1,00	
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-						
1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00		7.Ser	Serviços Finais	1,00		

ROLANTE/RS

Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME MULLER

CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060

ART/RRT: 9807761

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME MULLER

CREA/CAU: ENG. CIVIL - C

ART/RRT: 9807761