

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto em Diversas Ruas de Rolante
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	MUNICÍPIO / UF ROLANTE/RS
			BDI 1 28,95%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									1.457.268,13	
1.			Pavimentação Asfáltica						-	1.457.268,13
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	25.795,71
1.1.1.	PMR-CP	015	PLACA DE OBRA	m²	2,88	174,90	BDI 1	225,53	649,53	RA
1.1.2.	PMR-CP	006	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	810,84	BDI 1	1.045,58	1.045,58	RA
1.1.3.	PMR-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 6 HORAS POR DIA + MESTRE DE OBRAS 6 HORAS POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÉS 2 MESES DE OBRA	Unidade	1,00	18.689,88	BDI 1	24.100,60	24.100,60	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						-	1.413.963,18
1.2.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	19.286,80	1,60	BDI 1	2,06	39.730,81	RA
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	19.286,80	6,05	BDI 1	7,80	150.437,04	RA
1.2.3.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	578,61	711,35	BDI 1	917,29	530.753,17	RA
1.2.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	19.286,80	1,64	BDI 1	2,11	40.695,15	RA
1.2.5.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	578,61	711,35	BDI 1	917,29	530.753,17	RA
1.2.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	37.609,26	0,83	BDI 1	1,07	40.241,91	RA
1.2.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	37.609,26	0,83	BDI 1	1,07	40.241,91	RA
1.2.8.	PMR-CP	016	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO	M	711,00	6,83	BDI 1	8,81	6.263,91	RA
1.2.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	711,00	38,01	BDI 1	49,01	34.846,11	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM E BASE						-	4.481,57
1.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	28,80	2,09	BDI 1	2,70	77,76	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	144,00	0,93	BDI 1	1,20	172,80	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,40	79,62	BDI 1	102,67	1.478,45	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	691,20	0,65	BDI 1	0,84	580,61	RA
1.3.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,40	85,70	BDI 1	110,51	1.591,34	RA
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	691,20	0,65	BDI 1	0,84	580,61	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO						-	11.982,09
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	74,45	13,21	BDI 1	17,03	1.267,88	RA
1.4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	181,41	13,21	BDI 1	17,03	3.089,41	RA
1.4.3.	PMR-CP	005	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACA TIPO A 18 - PARE), L = 50 CM (A:0,25M²)	UNIDADE	1,00	328,50	BDI 1	423,60	423,60	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto em Diversas Ruas de Rolante			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	MUNICÍPIO / UF ROLANTE/RS	BDI 1 28,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									1.457.268,13	
1.4.4.	PMR-CP	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A:0,25M² (A-32B" 0,50X0,50M - PASSAGEM DE PEDESTRES - A: 0,25 A 18 - PARE, L = 50 CM)	Unidade	17,00	328,50	BDI 1	423,60	7.201,20	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.045,58	
1.5.1.	PMR-CP	006	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	810,84	BDI 1	1.045,58	1.045,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLANTE/RS
Local

segunda-feira, 28 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 10944061